

SM"ZATOKA" B-wo, B.M.-Młynarska 2.

Rem.pokr.+dociepl.dachu.

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	45.10.00.	RUSZTOWANIE, ZABEZP.TERENU - (B.M.-Młynarska 2) 0,000		0,000	0,000
P1	KNR 2-02 1609-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 16 m. (3*6,5+8,8)*16,0	m2		452,800
P2	KNR 4-01 0420-0400	Wykonanie daszków zabezpieczających 3,0*2,0	m2	452,800	6,000
E2	45.20.00.	DOCIEPLENIE STROPODACHU, REMONT POKRYCIA. 0,000		0,000	0,000
P3	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3*6,2+8,8	m		27,400
P4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (14,88*2+9,62*2+9,08*2+6,0+8,7)*0,35	m2		28,651
P5	KNR 4-01 0533-0200	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej (14,88*2+9,62*2+9,08*2+6,0+8,7)*0,55+(3*6,2+8,8)*0,35	m2		54,613
P6	KNR 4-01 0519-0100	Drobne naprawy pokrycia polegające na umocnieniu pokrycia i zakitowaniu 16,38*15,62-(6,0*1,5+8,71*0,75+9,08*0,36)	m2		237,054
P7	KNR-I 0-22 0528-0100	Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą, przy użyciu papy termozgrzewalnej. 16,38*15,62-(6,0*1,5+8,71*0,75+9,08*0,36)	m2		237,054
P8	KNR 2-02 0406-0200	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej, murlaty - krawęż okapu 12/18cm, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. (3*6,2+8,8)*0,12*0,18	m3		0,592
P9	KNR 2-02 0609-0300	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho, z płyt styropianowych gr.10cm. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa. 16,38*15,62-(6,0*1,5+8,71*0,75+9,08*0,36)	m2		237,054
P10	KNR-I 0-22 0527-0100	Krycie dachów papą termozgrzewalną ze styropianem gr.8cm, dkd na podłożu betonowym 16,38*15,62-(6,0*1,5+8,71*0,75+9,08*0,36)	m2		237,054
P11	KNR-I 0-22 0529-0100	Obróbki kalenicy z papy termozgrzewalnej dkd 6,0	m		6,000
P12	KNR-I 0-22 0529-0400	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej dkd o szerokości 30 cm 14,88*2+9,62*2+9,08*2+6,0+8,7	m		81,860
P13	KNR-I 0-22 0529-0600	Obróbki kominów z papy termozgrzewalnej dkd (2,1+0,8)*2*5	m		29,000
P14	KNR-K 5 0301-0300	Montaż rynien dachowych o średnicy 180mm 3*6,2+8,8	m		27,400
P15	KNR-K 5 0301-0600	Montaż lei spustowych 4,0	szt.		4,000
P16	KNR-K 5 0209-0700	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1	kpl		1,000
E3	45.30.00.	REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ 0,000		0,000	0,000
P17	KNR 4-03 0703-0800	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi obsadzonych na konstrukcji stalowej za pomocą śrub 2*4	szt.		8,000
P18	KNR 4-03 0704-0900	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 120 mm2, ciąg pionowy 4*9,0	m		36,000
P19	KNR 4-03 0711-0100	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny montowanej na dachu 4	szt.		4,000
P20	KNR 4-03 0711-0600	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączonych "pręt-płaskownik" 4	szt.		4,000
P21	KNR 4-03 1205-0300	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 4	pomiar		4,000