

Budynek ul. Hozjusza 11-15 w Braniewie: roboty malarsko-budowlane

L.p.	Podstawa opisu	Przedmiar	Ilość	Jedn.
1	2	3	4	5
Przedmiar klatki schodowa ul Hozjusz 11-15 - skalkulować wielokrotność x 3.				
1.1	KNR 0401 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Obmiar: 179,7300	179,73	m2
1.2	KNR 0202 1505-0900	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych. Obmiar: 179,7300	179,73	m2
1.3	analogia: KNR 0202 0815-0400	Położenie gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach Obmiar: 179,7300	179,73	m2
1.4	KNR 0202 1505-0900 Analogia	Jednokrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych szpachlowanych Obmiar: 179,7300 Krotność: 0.5000	179,73	m2
1.5	KNR 0401 1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych Obmiar: 102,4300	102,43	m2
1.6	KNR 0202 0827-0110	Wyprawy tynkarskie z masy gramoplast, na ścianach w budynkach do 8 kondygnacji z użyciem roztworu oktamid bt. wyprawy grubości 1,5 do 3 mm wykonane mechanicznie. Obmiar: 21,5000	21,50	m2
1.7	KNR 0401 1206-0200	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania Obmiar: 55,5700	55,57	m2
1.8	KNR 0401 1207-0200	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm Obmiar: 68,7000	68,70	m
1.9	KNR 0401 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych Obmiar: 21,6000	21,60	m2

L.p.	Podstawa opisu	Przedmiar	Ilość	Jedn.
1	2	3	4	5
1.10	KNR 0401 0417-0300 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych, poręcze - demontarz gumowego i montarz drewnianego Obmiar: 20,6000	20,60	m
1.11	KNR 0202 1510-0300	Dwukrotne malowanie farbą olejną bez szpachlowania, elementów metalowych pełnych o powierzchni do 0,50 m2. Obmiar: 4,0000	4,00	szt.
1.12	KNR 0202 1501-0100	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym, tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna. Obmiar: 37,8000	37,80	m2
1.13	KNR 0401 1209-1000	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej Obmiar: 1,8000	1,80	m2
1.14	KNRw 0401 1212-0200	Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie Obmiar: 1,8000	1,80	m2
1.15	KNR 0401 1303-0100	Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra z wbudowaniem prętów okrągłych walcowanych na gorąco Obmiar: 100,0000	100,00	kg
1.16	KNR 0401 0337-0300	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej Obmiar: 18,0000	18,00	m
1.17	KNRw 0401 0326-0400	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach o przekroju 1/2 x 1/2 cegły "na pełno", zaprawą z wapna suchogaszzonego Obmiar: 18,0000	18,00	m
1.18	KNRw 0401 0705-0101	Wykonanie pasów szer.do 15cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna suchogasz. na murach z cegieł lub ścian.bet.pokryw.bruzdę uprzednio zamur.cegłami lub dachówką Obmiar: 18,0000	18,00	m
1.19	KNR 0401 1207-0200	brudnik analogia Obmiar: 20,6000	20,60	m
1.20	KNR 0401 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych - wiatrołapy Obmiar: 7,5000	7,50	m2
1.21	KNRw 0401 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią Obmiar: 55,2400	55,24	m2

L.p.	Podstawa opisu	Przedmiar	Ilość	Jedn.
1	2	3	4	5
Przedmiar robót brukarskich ul Hozjusz 11-15 - skalkulować x 1				
2.1	KNR 231-0101-0700	Ręczne wykonanie koryt	25,00	m2
2.2	KNR 231-0104-0100	Warstwa odsączająca 10 cm	25,00	m2
2.3	KNR 231-0401-0200	Rowki pod krawężniki	3,00	m
2.4	KNR 231-0407-0100	Obźerza betonowe 20x6	3,00	m
2.5	KNR 231-0511-0200	Nawierzchnia s kostki polbruk szara 6 cm	25,00	m2
2.6	KNR 401-0108-0200	Wywiezienie ziemi samochodem skrzyniowym	4,00	m3