

SML-W "ZATOKA" B-wo, BM.J.Matejki 11
/segment "E"/, wym.pokrycia z eternitu,
docieplenie poddasza.

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	45.10.00.	(JM.11-Segm."E"), ROZB.POKRYCIA Z ETERNITU, UTYLIZACJA + RUSZTOWANIA 0,000		0,000	0,000
P1	KNR-W 4-01 0512-0100	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 266,2-51,2+30,7+10,3+33	m2		289,000
P2	KNR 4-01 0511-0500	Zabezpieczenie i przygotowanie do transportu płyt falistych 289,0/1,8	szt.	289,000	160,556
P3	KNR 4-01 0511-0510	Koszty utylizacji płyt falistych, azbesto-cementowych. 160,56/11	m3	160,556	14,596
P4	KNR 4-01 0108-1400	Wywiezienie płyt azbesto-cementowych do utylizacji, samochodami skrzyniowymi, na odległość do 1 km 14,6	m3	14,596	14,600
P5	KNR 4-01 0108-1600	Wywiezienie płyt azbesto-cementowych do utylizacji, samochodami skrzyniowymi, za każdy następny 1 km. 14,6	m3	14,600	14,600
P6	KNR 2-02 1609-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przysięcienne o wysokości do 16 m. 15,9*2*(3*2,8+1,6)	m2		318,000
E2	45.20.00.	KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU, DESKOWANIE I ŁACENIE. 0,000		0,000	0,000
P7	KNR 2-02 0406-0500	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i płatwie,o długości ponad 3 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 3,41	m3		3,410
P8	KNR 2-02 0406-0300	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,ramy górne i płatwie,o długości do 3 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,49	m3	3,410	0,490
P9	KNR 2-02 0408-0500	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 1,65+0,23	m3	0,490	1,880
P10	KNR 2-02 0408-0300	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe o długości do 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2. 0,42+0,34	m3	1,880	0,760
P11	KNR 2-02 0410-0100	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 266,2-51,2+30,7+10,3+33	m2	0,760	289,000
P12	KNR 2-02 0501-0100	Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym,papą asfaltową 266,2-51,2+30,7+10,3+33	m2	289,000	289,000
P13	KNR 2-02 0410-0400	Ołacenie połaci dachowych latami z tarcicy nasyconej 38 x 50 mm o rozstawie lat ponad 24 cm. 266,2-51,2+30,7+10,3+33	m2	289,000	289,000
E3	45.20.00.	POKRYCIE DACHU DWUSPADOWEGO BLACHODACHÓWKĄ. 0,000		0,000	0,000
P14	KNR-K 5 0101-0400	Rozebranie rur spustowych, bez odzysku materiału 3*(10,4+0,8)	m		33,600
P15	KNR-K 5 0101-0500	Rozebranie rynien, bez odzysku materiału (15,9+0,6)*2+2,6	m	33,600	35,600
P16	KNR-K 5 0101-0600	Rozebranie obróbki kominów, opierzeń, okapu, bez odzysku materiału ((15,9+0,6)*2+8,6*4+2,46*3+3,68+5,1*2+3,1*8+(1,9+0,8)*4+(1,4+0,8)*4)*0,5	m2	35,600	66,530
P17	NNRNKB 2-02U 0536-0400	Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100 m2 i nachyleniu połaci ponad 85% blachą powlekaną dachówkową na łątach (Orgbud W-wa) 266,2-51,2+30,7+10,3+33	m2	66,530	289,000
P18	NNRNKB 2-02U 0539-0100	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż gąsiorów (Orgbud W-wa) 15,9+4,8	m	289,000	20,700
P19	NNRNKB 2-02U 0539-0200	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż pasów nadrynnowych,okapów (Orgbud W-wa) (15,9+0,6)*2	m	20,700	33,000
P20	NNRNKB 2-02U 0539-0300	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż osłon bocznych,wiatrownic (Orgbud W-wa) 2,2*2+3,8*2+4,6*6	m	33,000	39,600
P21	NNRNKB 2-02U 0539-0400	Pokrycie dachów blachą powlekaną,montaż barier śniegowych (Orgbud W-wa) 15,9*2	m	39,600	31,800
P22	KNR-K 5 0203-0400	Obróbka kalenic dachów pulpitowych 3*2,46+2*3,68	m	31,800	14,740
P23	KNR-K 5 0204-0100	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 15,9+4,8	m	14,740	20,700

SML-W "ZATOKA" B-wo, BM.J.Matejki 11
/segment "E"/, wym.pokrycia z eternitu,
docieplenie poddasza.

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P24	KNR-K 5 0205-0200	Połączenie połaci ze ścianami boczne 2,2*2*2	m m	8,800	8,800
P25	KNR-K 5 0205-0300	Obróbka kominów ((1,9+0,8)*4+(1,4+0,8)*4)*0,5	m m	9,800	9,800
P26	NNRNKB 2-02U 0517-0501	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 18 cm z blachy ocynkowanej grubości 55 mm (Orgbud W-wa) (15,9+0,6)*2	m m	33,000	33,000
P27	NNRNKB 2-02U 0517-0400	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa) 2,2*2+2,6*3+2,5	m m	14,700	14,700
P28	KNR 4-01 0524-1000	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych, za wykonanie koszy /zbiorników/ przy przejściu z rynien do rur z blachy ocynkowanej 5	szt. szt.	5,000	5,000
P29	NNRNKB 2-02U 0519-0401	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa) 3*(10,4+0,8)	m m	33,600	33,600
P30	NNRNKB 2-02U 0519-0301	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 12 cm, z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa) 3*(1,8+0,6)+1,2	m m	8,400	8,400
P31	KNR-K 5 0302-0300	Montaż akcesoriów rur spustowych - kolanko (3+3+1)*2	szt. szt.	14,000	14,000
P32	KNR-K 5 0208-0300	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominarska duża, dachówka wsporcza pod stopień 2	szt. szt.	2,000	2,000
P33	KNR 4-01 0415-0300	Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu. Włazy kominarskie 2,0	szt. szt.	2,000	2,000
E4	45.20.00.	DOCIEPLENIE STROPÓW, SKOSÓW, WYSTAWEK DACHOWYCH. 0,000		0,000	0,000
P34	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa. 15,9*1,5*2+15,9*6,0	m2 m2	143,100	143,100
P35	KNR 2-02 0609-0200	Stropy na ostatnim piętrze. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 18,0cm, poziome na wierzchu konstrukcji. 15,9*1,5*2	m2 m2	47,700	47,700
P36	KNR 2-02 0609-0200	Stropy na poddaszem. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub. 15,0cm, poziome na wierzchu konstrukcji. 15,9*6,0	m2 m2	95,400	95,400
P37	KNR 2-02 1106-0200	Posadzki cementowe o grubości 40 mm wraz z cokolikami, zatarte na gładko. 15,9*1,5*2+15,9*6,0	m2 m2	143,100	143,100
P38	KNR 2-02 0613-0500	Połączenie dachowe. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ukośne, z filców z wełny mineralnej grub. 120mm na sucho 15,9*2,3*2	m2 m2	73,140	73,140
P39	KNR 2-02 0613-0500	Ścianki na poddaszu i wystawki dachowe. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z filców z wełny mineralnej grub. 80mm na sucho 15,9*1,2*2 (5,2+2*2,2)*1,6+(2,4+2*2,2)*3*1,6	m2 m2 m2	38,160 48,000	86,160
P40	KNR 2-02 0607-0300	Izolacje przeciwwilgociowe, z folii polietylenowej szerokiej. Osłona z dwóch stron, ocieplenia z wełny mineralnej. 15,9*(2,3+1,2)*2 (5,2+2*2,2)*1,6+(2,4+2*2,2)*3*1,6	m2 m2 m2	111,300 48,000	159,300
P41	KNR 4-01 0426-0300	Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust - obudowa wystawek dachowych. (5,2+2*2,2)*1,6+(2,4+2*2,2)*3*1,6	m2 m2	40,320	40,320
P42	NNRNKB 2-02U 2604-0100	Docieplanie wystawek dachowych płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu "Siding" z elementów winylowych. Okładanie ścian (Orgbud W-wa) (5,2+2*2,2)*1,6+(2,4+2*2,2)*3*1,6	m2 m2	40,320	40,320
P43	NNRNKB 2-02U 2604-0300	Dodatek za montaż profili pomocniczych przy docieplaniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu "Siding". Montaż listew (Orgbud W-wa) 40,32/1,2	m m	33,600	33,600
P44	NNRNKB 2-02U 2604-0400	Dodatek za montaż profili pomocniczych przy docieplaniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej wraz z okładziną typu "Siding". Montaż narożników (Orgbud W-wa) 4*1,8	m m	7,200	7,200
E5	45.20.00.	PODBITKA OKAPÓW DACHU 0,000		0,000	0,000
P45	KNR 4-01 0426-0300	Rozebranie obicia okapu dachu deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust. (15,9+0,6)*2*(0,75+0,35)	m2 m2	36,300	36,300
P46	KNR-I 0-18 2611-0800	Elementy elewacji z paneli układanych poziomo na ościeżach, - montaż rusztu na konstrukcji drewnianej (15,9+0,6)*2*(0,75+0,35)	m2 m2	36,300	36,300

SML-W "ZATOKA" B-wo, BM.J.Matejki 11
/segment "E"/, wym.pokrycia z eternitu,
docieplenie poddasza.

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P47	KNNR-W 2 1903-0200	Docieplenie ścian budynków okładziną typu "SIDING" z elementów winylowych bez warstwy ocieplającej (15,9+0,6)*2*(0,75+0,35)	m2		36,300
			m2	36,300	
P48	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w obudowie okapów dachu 2*4	szt.		8,000
			szt.	8,000	
E6	45.20.00.	REMONT I DOCIEPLENIE KOMINÓW PONAD DACHEM 0,000			0,000
P49	KNR 4-01 0419-0200	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m 4	szt.		4,000
			szt.	4,000	
P50	KNR 4-01 0735-0900	Reperacja i uzupełnienie tynków kategorii III cementowo-wapiennych, na kominach ponad dachem spadzistym (0,72+0,52)*2*2,1+(0,72+0,52)*2*4,1+(1,12+0,72)*2*2*3,1	m2		38,192
			m2	38,192	
P51	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (0,72+0,52)*2*2,1+(0,72+0,52)*2*4,1+(1,12+0,72)*2*2*3,1	m2		38,192
			m2	38,192	
P52	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie krutek wentylacyjnych - zabudowa otworów wylotowych kominu, w ścianach z betonu 3*2*8	szt.		48,000
			szt.	48,000	
P53	KNR-I 0-23 2614-0101	Docieplenie ścian kominu, płyt styropian. grub. 3cm system BSO przy użyciu gotowej zaprawy klejącej, z przygotow. podłoża, ręcznym wykon. wyprawy elewacyjnej zwykłej (0,72+0,52)*2*2,1+(0,72+0,52)*2*4,1+(1,12+0,72)*2*2*3,1	m2		38,192
			m2	38,192	
P54	KNR-I 0-23 2614-1000	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym, przy ocieplaniu ścian systemem BSO 4*2,1+4*4,1+2*4*3,1	m		49,600
			m	49,600	
P55	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji z betonu, kominów ponad dachem, farbami emulsyjnymi (0,72+0,52)*2*2,1+(0,72+0,52)*2*4,1+(1,12+0,72)*2*2*3,1	m2		38,192
			m2	38,192	
P56	KNR 4-01 0205-0400	Naprawa uszkodzeń czapek kominowych 2*4*2	msc		16,000
			msc	16,000	
E7	45.30.00.	INSTALACJA ODGROMOWA - wymiana 0,000			0,000
P57	KNR 4-03 0702-0100	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachach stromych pokrytych eternitem lub dachówką 2,0	szt.		2,000
			szt.	2,000	
P58	KNR 4-03 0703-0800	Wymiana wsporników instalacji odgromowej naciągowe z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi obsadzone na konstrukcji stalowej za pomocą śrub 2,0	szt.		2,000
			szt.	2,000	
P59	KNR 4-03 0704-0900	Wymiana przewodów instalacji uzupełniającej i odgromowej na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach. Linka o przekroju do 120 mm ² , ciąg pionowy 4*12,0	m		48,000
			m	48,000	
P60	KNR 4-03 0706-0600	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach. Lina o przekroju do 70 mm ² 16,0	m		16,000
			m	16,000	
P61	KNR 4-03 0711-0100	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny montowanej na dachu 4,0	szt.		4,000
			szt.	4,000	
P62	KNR 4-03 0711-0200	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rury spustowej montowanej na ścianie 4,0	szt.		4,000
			szt.	4,000	
P63	KNR 4-03 0711-0600	Wymiana złączy instalacji odgromowych kontrolnych połączonych "pręt-płaskownik" 4,0	szt.		4,000
			szt.	4,000	
P64	KNR 4-03 1205-0300	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 4,0	pomiar		4,000
			pomiar	4,000	